gyártási ütemen belül ritkán fordulnak elő magassági méreteltérések. Különböző lapokból készülő burkolatminták ez a jelenség gyakoribb. Ahogy fent leírtuk, az ilyen magasságkülönbségek az ágyazóréteggel kerülhetnek kiegyenlítésre. Ragasztóhabarcsba történő burkoláskor nehezebb a magassági méreteltérések kiegyenlítése, itt a habrcspogácsákba történő fektetés segítheti elő a burkolat hibátlan végleges megjelenését.

térkő

A térkövek magasságkülönbségei a felület zúzalékágyba vibrálásával tünhetnek el. Ragasztóhabarcsba történő burkolás esetén ez nehezen kivitelezhető.

Lépcsőlapok

A készen beépített lépcsőburkolatoknak egységesen ugyanolyan lejtési viszonyokkal kell megjelenniük. A nyers lépcsőszerkezeten jelentkező méreteltérések, belépő és homloklapok eltérései a cementhabarcs ágyazat vastagságával kerülnek kiegyenlítésre. Nagy felületű vagy bonyolult lépcsőszerkezeteknél, medenceszegéseknél az illesztéseket (gérbevágások, illesztőelemek alkalmazása) kialakítása egyszerűbb az építés helyszínén elvégezni.

kerítéskövek

A leggyakoribb két sor magas kerítéslábazat alsó sora egy habarcságyba kerül beépítésre, melynél a felső éleket egy alumíniumléc segítségével lehet gyorsan azonos szintre állítani. Az erre felrakott második sor már tökéletes fugaképet mutat.. A második sor felső élének esetleges magassági méreteltéréseit a lábazati fedlap rögzítésekor lehet kiegyenlíteni. A többsoros falszerkezetben jelentkező méreteltéréseket a fugákban, kis faékek alkalmazásával lehet kiegyenlíteni.

Szennyeződések

A termékek felületei, elsősorban szabadban, ismétlődően szennyeződhetnek. Ezek kiváltó okai lehetnek a csapadék (por, hamu és koromtartalom miatt), növények (cserepes növények, levelek, virágok, termések, gyanta, fű, termőtalaj), általánosan a fák, ételek és italok, kertigrill tevékenység (faszén, olajok, zsírok) rozsda, réz, guminyomok.

Kerülje az elemek megmunkálása és beépítése során a habarcs, ragasztó vagy festékek (lakkok, faanyagvédő szerek) okozta szennyeződéseket. Ezek az anyagok tartósan fennmaradó foltosodást idézhetnek elő. Az ilyen jellegű színeltéréseknek nem a betontermékek minőségi hiányosságai, hanem a szennyeződések az okozói. A fátyolszerű foltosodás megakadályozására a beépítés (a termék vágása, fűrészelése, csiszolása) után a a betontermék felületét a portól, vágási és egyéb szennyeződéstől bő vízzel lemosva kell megtisztítani. Az építmény tisztításához csak jó minőségű, bevizsgált terméket alkalmazzon.

Dörzsölődések / Csomagolás

A térkövek, laptermékek, kerítéskövek és rézsűkövek nagy koptató hatású igénybevételre méretezett